

ОБЕКТ: Подземен гараж в сграда на Административен съд - Пловдив, представляваща самостоятелна сграда с идентификатор 56784.522.212.2 по КККР на гр.Пловдив, област Пловдив, район "Централен"-община Пловдив, п.к. 4000, ул. "Иван Вазов" № 20

№ по ред	НАИМЕНОВАНИЯ НА ДЕЙНОСТИТЕ	Ед. мярка	Количество
	<b>1. РЕМОТ в подземен гараж и рампа</b>		
1	Сваляне на вътрешна мазилка по стени, със събиране на отпадъци	м <sup>2</sup>	370,44
2	Импрегнация за водоустойчивост по стени и тавани	м <sup>2</sup>	370,44
3	Вътрешна вароциментова мазилка по бетонови тавани и стени	м <sup>2</sup>	370,44
4	Направа на шпакловка по тавани и стени	м <sup>2</sup>	370,44
5	Грунд по таван и стени	м <sup>2</sup>	370,44
6	Вътрешно боядисване по таван и стени	м <sup>2</sup>	370,44
7	Обработка на фуга в таван	м	11,00
14	Демонтаж на подова настилка от мозаечни плочи	м <sup>2</sup>	183,20
15	Демонтаж (къргене) на циментова замазка по под гараж	м <sup>2</sup>	183,20
16	Хидроизолация еднопластова, мазана по под	м <sup>2</sup>	183,20
17	Заварена мрежа за подова замазка	м <sup>2</sup>	183,20
17	Армирана циментова замазка по под	м <sup>2</sup>	183,20
18	Износостойчива бетонова замазка по под	м <sup>2</sup>	183,20
19	Разбиване на стоманобетон за ремонт канализация	м <sup>3</sup>	3,70
20	Направа на ръчен изкоп в прът за ремонт канализация	м <sup>3</sup>	7,40
21	Направа на пясъчна възглавница преди полагане на тръби канал	м <sup>3</sup>	2,00
21	Доставка и полагане на PVC тръби за канализация в гараж	м	18,50
22	Доставка и полагане на подови сифони за канализация в гараж	бр.	3,00
23	Доставка и полагане на автоматна клапа за канализация в гараж	бр.	1,00
24	Направа на обратен насип с прът за ремонт канализация	м <sup>3</sup>	7,40
25	Полагане на стоманобетон за ремонт канализация	м <sup>3</sup>	3,70
26	Направа на оставащ носещ кофраж в автоканал на гараж	м <sup>2</sup>	6,00
27	Доставка и полагане на армировка за плоча автоканал в гараж	кг	90,00
28	Полагане на стоманобетон за плоча автоканал в гараж	м <sup>3</sup>	1,20
29	Възстановяване стена в гаражи от метална конструкция с двуслони гипсокартон и топлоизолация 100мм	м <sup>2</sup>	19,20

30	Направа на шпакловка по стени	м <sup>2</sup>	38,40
31	Грунд по стени	м <sup>2</sup>	38,40
32	Вътрешно боядисване по стени	м <sup>2</sup>	38,40
33	Демонтаж на каса стара врата в гараж	бр.	2,00
34	Доставка и монтаж на гаражна врата	м <sup>2</sup>	4,75
35	Доставка и монтаж на гаражна врата	м <sup>2</sup>	5,13
36	Доставка и монтаж на вътрешни врати, метални, пожароустойчиви 90/200 - 3 бр.	бр.	3,00
36	Подови первази от керамични плочки	м	76,00
37	Доставка и полагане на гофрирани тръби ф16мм в гараж	м	166,00
38	Доставка и полагане на проводник СВТ 3x2,5мм в тръби в гараж	м	180,00
39	Доставка и полагане на разклонителни кутии и конзоли в гараж	бр.	25,00
40	Доставка и полагане на ключове и контакти в гараж	бр.	12,00
41	Доставка и полагане на осветителни тела в гараж	бр.	15,00
42	Доставка и полагане на ключове и контакти в гараж - помещение	бр.	10,00
43	Доставка и полагане на осветителни тела в гараж - помещение	бр.	5,00
44	Ремонт на пожаро известителна инсталация	бр.	1,00
45	Доставка и полагане на осветителни тела "Изход" в гараж	бр.	4,00
46	Ремонт и включване на ел.инсталация в главно ел.табло в гараж	бр.	1,00
47	Доставка и полагане на РЕ тръби ф32мм за водопровод в гараж	м	11,00
48	Доставка и полагане на топлоизолация за РЕ тръби ф32мм за водопровод в гараж	м	11,00
49	Доставка и монтаж на противопожарна касета, комплект в гараж	бр.	1,00
50	Доставка и монтаж на мивка в гараж	бр.	1,00
51	Доставка и монтаж на батерия за мивка в гараж	бр.	1,00
52	Доставка и монтаж на сифон за мивка в гараж	бр.	1,00
53	Доставка и монтаж на противопожарна касета, комплект в помещение	бр.	1,00
54	Доставка и монтаж на мивка в помещение	бр.	1,00
55	Доставка и монтаж на батерия за мивка в помещение	бр.	1,00
56	Доставка и монтаж на сифон за мивка в помещение	бр.	1,00
57	Доставка и монтаж на принудителна вентилация в гараж /възстановяване на стара такава/	бр.	1,00
58	Демонтаж (къртене) на циментова замазка по под рампа за гараж	м <sup>2</sup>	51,45
59	Хидроизолация еднопластова, мазана	м <sup>2</sup>	51,45
60	Армирана циментова замазка по под	м <sup>2</sup>	51,45
61	Заварена мрежа за подова замазка	м <sup>2</sup>	51,45
62	Износостойчива бетонова замазка по под	м <sup>2</sup>	51,45
63	Сваляне на мазилка по стени рампа, със събиране на отпадъци	м <sup>2</sup>	36,00
64	Импрегнация за водоустойчивост по стени на рампа	м <sup>2</sup>	36,00
65	Външна вароциментова мазилка по бетонови стени на рампа	м <sup>2</sup>	36,00
66	Направа на бучарда по стени на рампа за гараж	м <sup>2</sup>	36,00

67	Разваляне на тротоарна настилка при рампа гараж	м <sup>2</sup>	6,00
68	Направа на тротоарна настилка при рампа гараж	м <sup>2</sup>	6,00
69	Събиране и изнасяне на строителни отпадъци	м <sup>3</sup>	4,00
70	Извозване на строителни отпадъци	м <sup>3</sup>	4,00
71	Сваляне на шпакловка по други помещения, със събиране на отпадъци	м <sup>2</sup>	300,00
72	Направа на шпакловка по тавани и стени - други	м <sup>2</sup>	300,00
73	Грунд по таван и стени - други	м <sup>2</sup>	300,00
74	Вътрешно боядисване по таван и стени-други	м <sup>2</sup>	300,00

№ по ред	НАИМЕНОВАНИЯ НА ДЕЙНОСТИТЕ	Ед. мярка	Количество
	<b>РЕМОНТ по покрив на подземен гараж</b>		
1	Демонтаж на настилка от мозаечни плочи на покрив	м <sup>2</sup>	267,11
2	Демонтаж (къртене) на циментова замазка по покрив гараж (под настилка)	м <sup>2</sup>	267,11
3	Хидроизолация еднопластова, мазана, по покрив	м <sup>2</sup>	267,11
4	Пароизолация еднопластова по покрив	м <sup>2</sup>	267,11
5	Подмяна топлоизолация на покрив гараж с екструдирен полистиран 50 мм с лепило	м <sup>2</sup>	267,11
6	Армирана циментова замазка по покрив гараж	м <sup>2</sup>	267,11
7	Заварена мрежа за подова замазка	м <sup>2</sup>	267,11
8	Хидроизолация двупластова, битумна мушам по покрив гараж	м <sup>2</sup>	267,11
9	Настилка с мозаечни плочки на циментов разтвор по покрив гараж (за настилка)	м <sup>2</sup>	267,11
10	Обработка на фуга в плоча	м	22,00
11	Ръчен изкоп в земни почви за разкриване на конструкция	м <sup>3</sup>	42,50
12	Хидроизолация еднопластова, мазана, по стени	м <sup>2</sup>	35,00
13	Хидроизолация двупластова, битумна мушам по стени гараж	м <sup>2</sup>	57,50
14	Обратен насип с уплътняване през 20 см	м <sup>3</sup>	47,00
15	Очукване на повредена външна мазилка по ограда	м <sup>2</sup>	15,00
16	Възстановяване на повредена външна вароциментова мазилка по ограда	м <sup>2</sup>	15,00
17	Грунд по стени преди боядисване по ограда	м <sup>2</sup>	15,00
18	Боядисване по ограда	м <sup>2</sup>	60,00
19	Почистване на бетон по вертикални стени	м <sup>2</sup>	52,50
20	Ремонт на повредени участъци от бетон, шприцоване и обработка вертикални стени	м <sup>2</sup>	52,50
21	Направа на дренаж до стени на подземен гараж	м	28,00
22	Направа на хидроизолация по стени при контакт на подземен гараж с основна сграда	м	14,00

23	Почистване на бетон по бетонова плоча	м <sup>2</sup>	667,78
24	Ремонт на повредени участъци от бетон, шприцоване и обработка бетонова плоча	м <sup>2</sup>	667,78
25	Полагане на система отводнителни елементи на външно ВК върху ст.б. плоча в двора	м	1,00
26	Събиране и изнасяне на строителни отпадъци	м <sup>3</sup>	3,00
27	Извозване на строителни отпадъци	м <sup>3</sup>	3,00